

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ARANŻACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY STUDIA RADIOWEGO I POMIESZCZEŃ MULTIMEDIAL-
NYCH W BUDYNKU UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II
ADRES INWESTYCJI : ul. Franciszkańska 1, Kraków
INWESTOR : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ADRES INWESTORA : ul. Kanoniczna 25, 31-002 Kraków
BRANŻA : ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE - "NOWE MEDIA"
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2015

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Ceny Sekocenbud i rynkowe - 2 kw 2015r, województwo śląskie

Podstawa opracowania:

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 202 poz. 2072 z dnia 2 września 2004 r.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

UWAGA: Podane podstawy wyceny (KNR) są przykładowe i nieobowiązujące

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty remontowe					
1		Nowe media			
1.1		Laoratorium grafiki			
1.1.1		Ściany i sufity			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.1	1202-09				
.1		25.5	m ²	25.500	
				RAZEM	25.500
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.1	202 1134-02				
.1		25.5	m ²	25.500	
				RAZEM	25.500
3	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.1	1204-08				
.1		25.5	m ²	25.500	
				RAZEM	25.500
4	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.1	1505-03				
.1		25.5	m ²	25.500	
				RAZEM	25.500
1.1.2		Posadzki			
5	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczutek malowanych lakierem chemoutwardzalnym- wycyklinowanie parkietu	m ²		
d.1.1	0816-04				
.2	kalk. własna	19.2	m ²	19.200	
				RAZEM	19.200
6	KNR 4-01	Wymiana cokołów 2x10 cm z drewna liściastego	m		
d.1.1	0815-07				
.2		16.1	m	16.100	
				RAZEM	16.100
7	KNR 2-02	Lakierowanie posadzek i parkietów- dwukrotne Krotność = 2	m ²		
d.1.1	1111-08				
.2		19.2	m ²	19.200	
				RAZEM	19.200
8	KNR 4-01	Zapastowanie i froterowanie posadzek	m ²		
d.1.1	0816-05				
.2		19.2	m ²	19.200	
				RAZEM	19.200
1.1.3		Inne roboty towarzyszące			
9	KNR 4-01	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm	m ²		
d.1.1	1210-10				
.3	z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	0.9*2	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
10	KNR-W 2-02	Montaż rolet wewnętrznych na okna 1,4 x3,0	m ²		
d.1.1	1038-01				
.3	analogia	1.4*3	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu (odpadów) spryzmowanego samochodami samowładoczymi na odległość 10 km	m ³		
d.1.1	0108-11				
.3	0108-12	25.4*0.02	m ³	0.508	
				RAZEM	0.508
12	kalk. własna	Oplata za składowanie gruzu(odpadów) na wysypisku	m ³		
d.1.1					
.3		0.508	m ³	0.508	
				RAZEM	0.508
1.2		Studio fotograficzne			
1.2.1		Ściany i sufity			
13	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.2	1202-09				
.1		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.2	202 1134-02				
.1		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
15	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.2	1204-08				
.1		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
16	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.2	1505-03				
.1		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
1.2.2		Posadzki			
17	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym- wycyklinowanie parkietu	m ²		
d.1.2	0816-04				
.2	kalk. własna	19.55	m ²	19.550	
				RAZEM	19.550
18	KNR 4-01	Wymiana cokołów 2x10 cm z drewna liściastego	m		
d.1.2	0815-07				
.2		16.5	m	16.500	
				RAZEM	16.500
19	KNR 2-02	Lakierowanie posadzek i parkietów- dwukrotne	m ²		
d.1.2	1111-08	Krotność = 2			
.2		19.55	m ²	19.550	
				RAZEM	19.550
20	KNR 4-01	Zapastowanie i froterowanie posadzek	m ²		
d.1.2	0816-05				
.2		19.55	m ²	19.550	
				RAZEM	19.550
1.2.3		Inne roboty towarzyszące			
21	KNR 4-01	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm	m ²		
d.1.2	1210-10				
.3	z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	0.9*2	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
22	KNR-W 2-02	Montaż rolet wewnętrznych na okna 1,4 x3,0	m ²		
d.1.2	1038-01				
.3	analogia	1.4*3	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
23	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu(odpadów) sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.1.2	0108-11				
.3	0108-12	24.4*0.02	m ³	0.488	
				RAZEM	0.488
24		Oplata za składowanie gruzu(odpadów) na wysypisku	m ³		
d.1.2	kalk. własna				
.3		0.488	m ³	0.488	
				RAZEM	0.488
1.3		Sale dydaktyczne grafiki			
1.3.1		Ściany i sufity			
25	KNR 0-19	Montaż ścianek aluminiowych wewnętrznych	m ²		
d.1.3	1024-10				
.1		4.25*3.45	m ²	14.662	
				RAZEM	14.662
26	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1.3	1202-09				
.1		62+137	m ²	199.000	
				RAZEM	199.000
27	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- sufity	m ²		
d.1.3	202 1134-01				
.1		62	m ²	62.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	NNRNKB d.1.3 202 1134-02 .1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 137	m ² m ²	RAZEM 137.000	62.000 137.000
29	KNR 4-01 d.1.3 1204-08 .1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 62+137	m ² m ²	RAZEM 199.000	199.000 199.000
30	KNR 2-02 d.1.3 1505-03 .1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 199	m ² m ²	RAZEM 199.000	199.000 199.000
1.3.2		Posadzki			
31	KNR 4-01 d.1.3 0816-04 .2 kalk. własna	Ocyklinowanie posadzek z deszczutek malowanych lakierem chemoutwardzalnym- wycyklinowanie parkietu 62	m ² m ²	RAZEM 62.000	62.000 62.000
32	KNR 4-01 d.1.3 0815-07 .2	Wymiana cokołów 2x10 cm z drewna liściastego 36	m m	RAZEM 36.000	36.000 36.000
33	KNR 2-02 d.1.3 1111-08 .2	Lakierowanie posadzek i parkietów- dwukrotne Krotność = 2 62	m ² m ²	RAZEM 62.000	62.000 62.000
34	KNR 4-01 d.1.3 0816-05 .2	Zapastowanie i froterowanie posadzek 62	m ² m ²	RAZEM 62.000	62.000 62.000
1.3.3		Inne roboty towarzyszące			
35	KNR 4-01 d.1.3 1210-10 .3 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm 1*2	m ² m ²	RAZEM 2.000	2.000 2.000
36	KNR-W 2-02 d.1.3 1038-01 .3 analogia	Montaż rolet wewnętrznych na okna 1,4 x3,0 2*1.4*2.5	m ² m ²	RAZEM 7.000	7.000 7.000
37	KNR 4-01 d.1.3 0108-11 .3 0108-12	Wywiezienie gruzu(odpadów) sprzymowanego samochodami samowładowymi na odległość 10 km 0.2	m ³ m ³	RAZEM 0.200	0.200 0.200
38	KNR 4-01 d.1.3 kalk. własna .3	Oplata za składowanie gruzu(odpadów) na wysypisku 0.2	m ³ m ³	RAZEM 0.200	0.200 0.200
1.4		Sala nr 1 (sala nr 120)			
1.4.1		Ściany i sufity			
39	KNR 4-01 d.1.4 kalk. własna .1	Dostawa i montaż ścianki ażurowej po łuku - konstrukcja z profili stalowych ocynkowanej obłożonych blachą perforowaną 3.5*2.85	m ² m ²	RAZEM 9.975	9.975 9.975
40	KNR 4-01 d.1.4 1202-09 .1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 123+33.7	m ² m ²	RAZEM 156.700	156.700 156.700
41	NNRNKB d.1.4 202 1134-01 .1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- sufity	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		33.7	m ²	33.700	
				RAZEM	33.700
42	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.4	202 1134-02				
.1		123	m ²	123.000	
				RAZEM	123.000
43	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.4	1204-08				
.1		156.7	m ²	156.700	
				RAZEM	156.700
44	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.4	1505-03				
.1		156.7	m ²	156.700	
				RAZEM	156.700
1.4.2		Posadzki			
45	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym- wycyklinowanie parkietu	m ²		
d.1.4	0816-04				
.2	kalk. własna	33.7	m ²	33.700	
				RAZEM	33.700
46	KNR 4-01	Wymiana cokołów 2x10 cm z drewna liściastego	m		
d.1.4	0815-07				
.2		28.1	m	28.100	
				RAZEM	28.100
47	KNR 2-02	Lakierowanie posadzek i parkietów- dwukrotne	m ²		
d.1.4	1111-08	Krotność = 2			
.2		33.7	m ²	33.700	
				RAZEM	33.700
48	KNR 4-01	Zapastowanie i froterowanie posadzek	m ²		
d.1.4	0816-05				
.2		33.7	m ²	33.700	
				RAZEM	33.700
1.4.3		Inne roboty towarzyszące			
49	KNR 4-01	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm	m ²		
d.1.4	1210-10				
.3	z.sz.4.5.4.				
	9914-01				
	z.sz.4.5.4.				
	9914-07				
	z.sz.4.5.4.				
	9914-09				
		1.3*2.4	m ²	3.120	
				RAZEM	3.120
50	KNR-W 2-02	Montaż rolet wewnętrznych na okna 1,4 x3,0	m ²		
d.1.4	1038-01				
.3	analogia	2*1.3*3	m ²	7.800	
				RAZEM	7.800
51	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu (odpadów)sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.1.4	0108-11				
.3	0108-12	0.2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
52		Oplata za składowanie gruzu(odpadów) na wysypisku	m ³		
d.1.4	kalk. własna				
.3		0.2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
1.5		Sala nr 2(sala nr 124)			
1.5.1		Ściany i sufity			
53	KNR 2-02	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01	m ²		
d.1.5	2003-02				
.1		1.5*2.85	m ²	4.275	
				RAZEM	4.275
54	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1.5	1202-09				
.1		103.5+28.6	m ²	132.100	
				RAZEM	132.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- sufity	m ²		
d.1.5	202 1134-01				
.1		28.6	m ²	28.600	
				RAZEM	28.600
56	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.5	202 1134-02				
.1		103.5	m ²	103.500	
				RAZEM	103.500
57	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.5	1204-08				
.1		132.1	m ²	132.100	
				RAZEM	132.100
58	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.5	1505-03				
.1		132.1	m ²	132.100	
				RAZEM	132.100
1.5.2		Posadzki			
59	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym- wycyklinowanie parkietu	m ²		
d.1.5	0816-04				
.2	kalk. własna	28.6	m ²	28.600	
				RAZEM	28.600
60	KNR 4-01	Wymiana cokołów 2x10 cm z drewna liściastego	m		
d.1.5	0815-07				
.2		24.6	m	24.600	
				RAZEM	24.600
61	KNR 2-02	Lakierowanie posadzek i parkietów- dwukrotne Krotność = 2	m ²		
d.1.5	1111-08				
.2		28.6	m ²	28.600	
				RAZEM	28.600
62	KNR 4-01	Zapastowanie i froterowanie posadzek	m ²		
d.1.5	0816-05				
.2		28.6	m ²	28.600	
				RAZEM	28.600
1.5.3		Inne roboty towarzyszące			
63	KNR 4-01	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm	m ²		
d.1.5	1210-10				
.3	z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	1.3*2.4	m ²	3.120	
				RAZEM	3.120
64	KNR-W 2-02	Montaż rolet wewnętrznych na okna 1,4 x3,0	m ²		
d.1.5	1038-01				
.3	analogia	2*1.3*3	m ²	7.800	
				RAZEM	7.800
65	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu (odpadów) sprzymowanego samochodami samowładowymi na odległość 10 km	m ³		
d.1.5	0108-11				
.3	0108-12	0.2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
66	KNR 4-01	Oplata za składowanie gruzu(odpadów) na wysypisku	m ³		
d.1.5	kalk. własna				
.3		0.2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200