

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ARANŻACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY STUDIA RADIOWEGO I POMIESZCZEŃ MULTIMEDIAL-
NYCH W BUDYNKU UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II
ADRES INWESTYCJI : ul. Franciszkańska 1, Kraków
INWESTOR : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ADRES INWESTORA : ul. Kanoniczna 25, 31-002 Kraków
BRANŻA : ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE - "NOWE RADIO"
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2015

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Ceny Sekocenbud i rynkowe - 2 kw 2015r, województwo śląskie

Podstawa opracowania:

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 202 poz. 2072 z dnia 2 września 2004 r.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

UWAGA: Podane podstawy wyceny (KNR) są przykładowe i nieobowiązujące

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty remontowe					
1		Nowe radio			
1.1		Holl wejściowy z aneksem kuchennym			
1.1.1		Ściany i sufity			
d.1.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
.1		28.4+132.7	m ²	161.100	
				RAZEM	161.100
d.1.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
.1		132.7	m ²	132.700	
				RAZEM	132.700
d.1.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- sufity	m ²		
.1		28.4	m ²	28.400	
				RAZEM	28.400
d.1.1.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
.1		161.1	m ²	161.100	
				RAZEM	161.100
d.1.1.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
.1		161.1	m ²	161.100	
				RAZEM	161.100
1.1.2		Posadzki			
d.1.1.1	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym- wycyklinowanie parkietu	m ²		
.2	kalk. własna	28.2	m ²	28.200	
				RAZEM	28.200
d.1.1.1	KNR 4-01 0815-07	Wymiana cokołów 2x10 cm z drewna liściastego	m		
.2		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
d.1.1.1	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów- dwukrotne Krotność = 2	m ²		
.2		28.2	m ²	28.200	
				RAZEM	28.200
d.1.1.1	KNR 4-01 0816-05	Zapastowanie i froterowanie posadzek	m ²		
.2		28.2	m ²	28.200	
				RAZEM	28.200
1.1.3		Inne roboty towarzyszące			
d.1.1.1	KNR 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm	m ²		
.3	z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	1.3*2.4	m ²	3.120	
				RAZEM	3.120
d.1.1.1	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
.3		1.3*2.2	m ²	2.860	
				RAZEM	2.860
d.1.1.1	KNR-W 2-02 1021-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m ²		
.3		2.86	m ²	2.860	
				RAZEM	2.860
d.1.1.1	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet wewnętrznych na okna 1,4 x3,0	m ²		
.3	analogia	1.4*3	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu(odpadów) sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.1.1	0108-11				
.3	0108-12	0.2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
15		Oplata za składowanie gruzu(odpadów) na wysypisku	m ³		
d.1.1	kalk. własna				
.3		0.2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
1.2		Reżyserki, studia i sala dydaktyczna			
1.2.1		Ściany i sufity			
16	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.2	1202-09				
.1		127.1+88.7+140	m ²	355.800	
				RAZEM	355.800
17	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- sufity	m ²		
d.1.2	202 1134-01				
.1		7.2+5.2+9+7.7	m ²	29.100	
				RAZEM	29.100
18	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.2	202 1134-02				
.1		355.8-29.1	m ²	326.700	
				RAZEM	326.700
19	KNR 0-23	Analogia - dostawa i montaż okładzin dźwiękochłonných firmy APAMA - panel PS profesjonal 50x50	m ²		
d.1.2	2612-01				
.1	analogia	7.2+27+5.2+22+9+26+7.7+23	m ²	127.100	
				RAZEM	127.100
20	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.2	1505-03				
.1		88.7+140	m ²	228.700	
				RAZEM	228.700
1.2.2		Posadzki			
21		Dostawa i montaż podłogi podniesionej	m ²		
d.1.2	kalk. własna				
.2		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
22	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - wykładzina dywanowa- reżyserka i studio	m ²		
d.1.2	1112-02				
.2	analogia	30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
23	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne systemowe	m		
d.1.2	1113-06				
.2	analogia	37	m	37.000	
				RAZEM	37.000
24	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczutek malowanych lakierem chemoutwardzalnym- wycyklinowanie parkietu	m ²		
d.1.2	0816-04				
.2	kalk. własna	24.5	m ²	24.500	
				RAZEM	24.500
25	KNR 4-01	Wymiana cokołów 2x10 cm z drewna liściastego	m		
d.1.2	0815-07				
.2		18.2	m	18.200	
				RAZEM	18.200
26	KNR 2-02	Lakierowanie posadzek i parkietów- dwukrotne	m ²		
d.1.2	1111-08	Krotność = 2			
.2		24.5	m ²	24.500	
				RAZEM	24.500
27	KNR 4-01	Zapastowanie i froterowanie posadzek	m ²		
d.1.2	0816-05				
.2		24.5	m ²	24.500	
				RAZEM	24.500
1.2.3		Inne roboty towarzyszące			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.1.2 .3	KNR 4-01 1210-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm	m ²		
		1.3*2.4	m ²	3.120	
				RAZEM	3.120
29 d.1.2 .3	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
		0.9*2*4	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
30 d.1.2 .3	KNR-W 2-02 1021-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m ²		
		0.9*2*4	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
31 d.1.2 .3	KNR-W 2-02 1038-01 analogia	Montaż rolet wewnętrznych na okna 1,4 x3,0	m ²		
		2.2*3	m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
32 d.1.2 .3	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu (odpadów) spryzmowanego samochodami samowładoczymi na odległość 10 km	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
33 d.1.2 .3	kalk. własna	Oplata za składowanie gruzu(odpadow) na wysypisku	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500