

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ARANŻACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY STUDIA RADIOWEGO I POMIESZCZEŃ MULTIMEDIAL-
NYCH W BUDYNKU UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II
ADRES INWESTYCJI : ul. Franciszkańska 1, Kraków
INWESTOR : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ADRES INWESTORA : ul. Kanoniczna 25, 31-002 Kraków
BRANŻA : ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE - "STARE RADIO"
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2015

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Ceny Sekocenbud i rynkowe - 2 kw 2015r, województwo śląskie

Podstawa opracowania:

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 202 poz. 2072 z dnia 2 września 2004 r.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

UWAGA: Podane podstawy wyceny (KNR) są przykładowe i nieobowiązujące

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty remontowe					
1	Stare radio				
1.1	Ściany i sufity				
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.1.1	1202-09	ponad 5 m ² 5.5+6.3+27.33+33+29+216	m ²	317.130	
				RAZEM	317.130
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1.1	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome- sufity 5.5+6.3+27.33	m ²	39.130	
				RAZEM	39.130
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1.1	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe 33+29+216	m ²	278.000	
				RAZEM	278.000
4	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.1.1	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności 317.13	m ²	317.130	
				RAZEM	317.130
5	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłó-	m ²		
d.1.1	1505-03	ży gipsowych z gruntowaniem 317.13	m ²	317.130	
				RAZEM	317.130
6		Dostawa i montaż fototapety	m ²		
d.1.1	kalk. własna	2.65*3	m ²	7.950	
				RAZEM	7.950
1.2	Posadzki				
7	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzal-	m ²		
d.1.2	0816-04	nym- wycyklinowanie parkietu 27.33	m ²	27.330	
				RAZEM	27.330
8	KNR 4-01	Wymiana cokołów 2x10 cm z drewna liściastego	m		
d.1.2	0815-07	21.2	m	21.200	
				RAZEM	21.200
9	KNR 2-02	Lakierowanie posadzek i parkietów- dwukrotne	m ²		
d.1.2	1111-08	Krotność = 2 27.33	m ²	27.330	
				RAZEM	27.330
10	KNR 4-01	Zapastowanie i froterowanie posadzek	m ²		
d.1.2	0816-05	27.33	m ²	27.330	
				RAZEM	27.330
11	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe -	m ²		
d.1.2	1112-02	wykładzina dywanowa- reżyserka i studio 12.3	m ²	12.300	
				RAZEM	12.300
12	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennne systemowe	m		
d.1.2	1113-06	analogia 18.5	m	18.500	
				RAZEM	18.500
1.3	Inne roboty towarzyszące				
13	KNR 4-01	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni pon-	m ²		
d.1.3	1210-10	ad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do			
	z.sz.4.5.4.	0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane			
	9914-01	o szer. do 15 cm			
	z.sz.4.5.4.				
	9914-07				
	z.sz.4.5.4.				
	9914-09	0.8*2	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
14	KNR-W 2-02	Montaż rolet wewnętrznych na okna 1,4 x3,0	m ²		
d.1.3	1038-01	analogia 3*1.4*3	m ²	12.600	
				RAZEM	12.600
15	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu (odpadów)spryzmowanego samochodami samowyladow-	m ³		
d.1.3	0108-11	czymi na odległość 10 km 0.2	m ³	0.200	
	0108-12			RAZEM	0.200
16		Oplata za składowanie gruzu(odpadów) na wysypisku	m ³		
d.1.3	kalk. własna				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.1	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100